


ul. Ogrodowa



LEGENDA:

- TM + TL – tablica mieszkaniowa i licznikowa
⌚ – wyłącznik jednobiegunowy p/t
⌚ – przetłacznik świecznikowy p/t
⌚ – wyłącznik schodowy p/t
⊗ – oprawa żarowa 1x60W bryzgoszczelna
• – przycisk "dzwonek"
X – wypust, zakończenie przewodu pod oprawę oświetleniową (kostka zasiskowa + haczyk montażowy)

Uwagi:

- wysokość zabudowy gniazd wtykowych $h=0,3m$ od podłogi
- gniazda wtykowe w kuchni zabudować na wysokości $h=1,1m$
- tablice mieszkaniowe zabudować na wysokości $1,1 - 1,85m$ od podłogi
- osprzęt elektryczny i oprawy montować w odległości min. $0,6m$ od umywalki
- dodatkowo wykonać odrębnie dla każdego lokalu instalację dzwonkową przewodem $2x1,5mm^2$ z przyciskiem na klatce schodowej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OBWODY OŚWIETLENIOWE

<div><div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA sanit. system. projekt inż. Agata Stankiewicz 20-127 Lublin ul. Walecznych 4/45 tel. 691-161-797 e-mail: agata.stankiewicz@interia.eu</div></div>			
Zamawiający: Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12			
Obiekt: Pustostan przy ul. Ogrodowej 5 lok. 4 i 4a w Lublinie		Data: maj 2013	
Rysunek: Instalacje elektryczne – obwód oświetleniowy		Skala: 1:50	
Opracował: inż. Jan Harasim		Rys nr: 12/14	
Jacek Stankiewicz		upr. bud. nr 2783/Lb/86 Gr95/E/03 upr. bud. nr 1286/Lb/90 Lub. Okr. Izba Inż. Bud. nr LUB/BO/4007/02	