


# SZCZEGÓŁ OBUDOWY SCHODÓW ŻELBETOWYCH OKŁADZINĄ Z DREWNA SOSNOWEGO 1:5



- UWAGI :
- 1. OKŁADZINĘ DREWNIANĄ SCHODÓW MONTOWAĆ DO PODŁOŻA ŻELBETOWEGO NA KOLKI ROZPOROWE Ø8
  - 2. OTWORY PO KOLKACH ZAŚLEPIĆ OD GÓRY (ZAFLEKOWAĆ) ŚCIŚLE DOPASOWANYMI ELEMENTAMI Z TEGO SAMEGO GATUNKU DREWNA
  - 3. OKŁADZINĘ DREWNIANĄ SCHODÓW ZABEZPIECZYĆ LAKIEREM CHEMOUTWARDZALNYM BEZBARWNYM

<b>"BUDOPROJEKT" Biuro Usług Projektowych</b> inż. Janusz Fronczyk 20-102 Lublin, ul.Zamojska 43/13 tel./fax. 743 72 92				
Obiekt: Kamienica mieszczkańska, Lublin ul.Ku Farze 4 Temat: Projekt wykonawczy remontu				
<b>Funkcja</b>	Imię i Nazwisko	Nr. uprawn.	Data	Podpis
Projektował:	Inż.J.Fronczyk	1643/Lb/82	12. 2020	
Sprawdził:	mgr inż. A.Jarosz	LUB/00213/ POOK/09	12. 2020	
Treść rysunku:			Skala	Nr rys.
Szczegół obudowy schodów żelbetowych okładziną z drewna sosnowego			1:5	16